

Formularz kosztorysu ofertowego

„Budowa chodnika w miejscowości Trębaczew”

L.p.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	
			Nazwa	Ilość	Jednostka zł.	Wartość zł.
1	2	3	4	5	6	7
Budowa chodnika w miejscowości Trębaczew						
45233000-9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNNR 10111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,439		
CHODNIK I ZJAZDY						
45233000-9 ROBOTY ZIEMNE						
2	KNNR 10202-10	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	193,87		
3	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10	m3	193,87		
4	KNNR 60103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	594,00		
45233000-9 POBUDOWA						
5	KNNR 60106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2	594,00		
6	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m2	455,00		
7	KNNR 60113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 1.5	m2	139,00		
45233000-9 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONAWANIEM NAWIERZCHNI						
8	KNNR 60502-03	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- Zjazd	m2	153,00		
9	KNNR 60502-02	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- Chodnik	m2	515,00		
KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA						
45233000-9 ROBOTY ZIEMNE						
10	KNNR 2-310401-07	Rowki pod krawężniki i ławy o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.I-II	m	200,00		
11	KNNR 2-310401-07	Rowki pod obrzeże i ławy o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.I-II	m	683,00		
12	KNNR 10202-02	Załadunek i wywóz gruntów z rowków wykonywany koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	141,280		
13	KNNR 10208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10	m3	141,280		
45233000-9 ROBOTY ZWIĄZANE Z USTAWIENIEM KRAWĘŻNIKA I OBRZEŻA						
14	KNNR 60403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	200,00		
15	KNNR 60404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	683,00		
					Razem	
					podatek VAT	
					Razem z podatkiem VAT	

.....
Podpis Wykonawcy lub upelnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy

.....
miejscowość data