
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont elewacji Kościoła oraz i wymiana i renowacja drewnianych elementów wnętrza Kościoła
ADRES INWESTYCJI: Lewin 38, dz. nr 148, 343/2
NAZWA INWESTORA: Parafia Rzymskokatolicka Lewin, pw. Św. Stanisława Biskupa
ADRES INWESTORA: Lewin 38, 96-06 Sadkowice

BRANŻE: Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Marta Redlisiak

DATA OPRACOWANIA: sierpień 2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
sierpień 2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		WYKONANIE BADAŃ I DOKUMENTACJI			
1	d.1	analiza indywidualna			
		Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania elewacji przed rozpoczęciem prac	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	d.1	analiza indywidualna			
		Wykonanie badań konstrukcyjno-konserwatorskich stanu zachowania belek ścian i ich wiązań oraz deformacji ścian wraz opracowaniem dokumentacji z badań	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3	d.1	analiza indywidualna			
		Pobranie próbek do badań dendrochronologicznych wraz z ich badaniem i opracowaniem dokumentacji	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4	d.1	analiza indywidualna			
		Wykonanie badań historyczno-architektonicznych w zakresie stolarki okienneo-drzwiowej wraz z opracowaniem projektu wymiany okien i drzwi	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5	d.1	analiza indywidualna			
		Opracowanie dokumentacji powykonawczej prac konserwatorskich w formie opisowej, fotograficznej i rysunkowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		ELEWACJA			
6	d.2	KNR 2-02 1612-03			
		Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 8 m	m2		
		$(9,3 * 2 + 18,86 * 2) * 6,5$	m2	366,080	
				RAZEM	366,080
7	d.2	analiza indywidualna			
		Wykonanie zabezpieczenia elementów dachu, stolarki okiennej i drzwiowej przed uszkodzeniami podczas realizacji robót remontowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8	d.2	TZKNBK V - 214			
		Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montażu. Oczyszczenie elementów wraz z posortowaniem.	m3		
		36	m3	36,000	
				RAZEM	36,000
9	d.2	TZKNBK V - 215			
		Ostrożna rozbiórka konstrukcji ciesielskiej przeznaczonej do ponownego montażu z wykonaniem koniecznych oznakowań (drewno miękkie)	m3		
		28	m3	28,000	
				RAZEM	28,000
10	d.2	KNNR-W 3 1201-03 analogia			
		Oczyszczenie odsłoniętych belek ścian wieńcowych	m2		
		$[6,25 * 6,23 + 18,86 * 6,23 + (3,27 + 2,14) * 3,02 + 18,71 * 6,55 + (0,76 + 2,13) * 3 + 16 + 9,3 * 6,41 + 4,43 * 4,18 * 2 + 4 * 4 * 6] * 0,25$	m2	128,160	
				RAZEM	128,160
11	d.2	TZKNBK V - 157			
		Szalowanie karnesówką z oblistwieniem o grubości desek 32 mm powierzchni 5-10 m2	m2		
		36	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
12	d.2	KNP 02 0301 -01.03 analogia			
		Montaż zdemontowanych desek szalunkowych	m2		
		28	m2	28,000	
				RAZEM	28,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	TZKNBK V - 315	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych. Powierzchnia płaska do 0.20 m2, głębokość wycięcia 10 cm	szt.		
		29	szt.	29,000	
				RAZEM	29,000
14 d.2	TZKNBK V - 039	Wymiana/renowacja belki gzymsowej profilowanej	m		
		23 * 2 + 12 * 2	m	70,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów 0,2 * 0,3 * 70	m3 m3	4,200	
		łączna długość elementów		RAZEM	70,000
		łączna objętość elementów		RAZEM	4,200
15 d.2	KNNR-W 3 1201-03 analogia	Oczyszczenie desek drewnianej elewacji kościoła	m2		
		6,25 * 6,23 + 18,86 * 6,23 + (3,27 + 2,14) * 3,02 + 18,71 * 6,55 + (0,76 + 2,13) * 3 + 16 + 9,3 * 6,41 + 4,43 * 4,18 * 2 + 4 * 4 * 6	m2	512,642	
				RAZEM	512,642
16 d.2	KNR 13-22 0402-02 analogia	Impregnacja poszycia z drewna przy użyciu szczotek z rusztowania ramowego	m2		
		6,25 * 6,23 + 18,86 * 6,23 + (3,27 + 2,14) * 3,02 + 18,71 * 6,55 + (0,76 + 2,13) * 3 + 16 + 9,3 * 6,41 + 4,43 * 4,18 * 2 + 4 * 4 * 6	m2	512,642	
				RAZEM	512,642
3		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
17 d.3	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
18 d.3	TZKNBK XX 1315-08	Skrzydła drzwiowe bardzo złożone gr. do 40 mm i wielkości do 3.00 m2	m2		
		0,85 * 1,95 + 0,82 * 1,98 + 0,76 * 1,6 + 0,75 * 1,55 + 0,6 * 1,61 + 1,26 * 2,12 + 1,44 * 2,37	m2	12,710	
				RAZEM	12,710
4		POSADZKA I SCHODY WEWNĘTRZNE			
19 d.4	TZKNBK V - 334	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych. Powierzchnia narożnikowa do 0.10 m2, głębokość wycięcia 10 cm	szt.		
		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
20 d.4	KNR 13-23 0701-03 analogia	Mechaniczne cyklinowanie posadzek	m2		
		2,1 * 3,56 + 4,38 * 4,34 + 4,07 * 3,52 + 6,79 * 6,39 + 11,49 * (4,34 + 2,39 + 2,42)	m2	189,333	
				RAZEM	189,333
21 d.4	KNR W-01 0408-01 analogia	Impregnacja posadzek drewnianych	m2		
		2,1 * 3,56 + 4,38 * 4,34 + 4,07 * 3,52 + 6,79 * 6,39 + 11,49 * (4,34 + 2,39 + 2,42)	m2	189,333	
				RAZEM	189,333
22 d.4	TZKNBK V - 240	Rozebranie schodów licząc za 1 stopień	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
23 d.4	TZKNBK XX 2001-08	Wykonanie stopni schodów drewnianych długości do 1.1 m zabiegowych bez podstopni	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 WYKONANIE BADAŃ I DOKUMENTACJI		2
2 ELEWACJA		2
3 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA		3
4 POSADZKA I SCHODY WEWNĘTRZNE		3
Spis treści		4