

Kosztorys ofertowy

Tabela elementów rozliczeniowych na:
Budowa zbiornika retencyjnego „Sadkowice II” m. Sadkowice dz. nr ew. 359/2
Zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. III SIWZ

Lp	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		C e n a	
			Nazwa	Ilość	Jednostka .zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0112-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu	ha	0,65		
2	KNNR-W 10 2303-05	Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z przemieszczeniem spycharkami urobku do rezerwy lub w nasyp na odl. do 10 m; obj. wykopu do 5,0 m ³ /m ciek, grunt kat. III koparka 0,25 m ³	m ³	3390		
3	KNNR-W 10 2318-02	Wykopy ręczne pod budowle z przemieszczeniem gruntu na odkład; grunt kat. III	m ³	848		
4	KNNR 1 0407-05	Formowanie mechaniczne i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat III	m ³	2740		
5	KNNR 1 0311-06	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III	m ³	685		
6	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pój. łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km sam. samowylad.	m ³	813		
7	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)	m ³	813		
8	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III	m ²	800		
9	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m ²	731		
10	KNNR 10 0501-01	Wykonanie płotków faszynowych o wys. 20 cm w gruncie kat.I-III	m	45		
11	KNNR 1 0514-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi 60x40x10cm	m ²	180		
12	KNNR-W2-25 0408-03	Umocnienie placu manewrowego dla wozów strażackich przy punkcie czerpania wody. Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m ²) - budowa	m ²	113		
13	KNNR 4 0226-03	Studnie rewizyjne o śr. 800 mm z kręgów bet. wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. III-IV, o gł. do 1m	szt	1		
14	KNNR 4 1008-02	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 90 mm	m	9		
15	KNNR 4 1023-02	Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 90 mm – łuk PCV	szt	2		
16	KNNR4 0138-04	Montaż nasady fi 110	szt	1		
17	KNNR 2-02 0238-01	Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	7,2		
18	KNNR 2-02 0239-03	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 20 cm – z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	9		
19	KNNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli- pręty gładkie	t	0,36		
20	KNNR1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²	1531		
21		Obsługa geodezyjna obejmująca : wytyczenie obiektów w terenie, założenie reperów roboczych ewentualne zmiany i inne czynności w trakcie wykonywania robót	kpl	1		
Razem						
Podatek VAT						
Razem z podatkiem VAT						

.....
miejsowość data

.....
Podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy