

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 43249-2015 z dnia 2015-03-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sadkowice

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej Etap I cz. 2- zakres od ujęcia wody do miejscowości Rzymiec obejmujący miejscowości: Gacpary, Lutobory, Turobowice, Turobowice Kolonia wraz przyłączami wodociągowymi - koszty...

Termin składania ofert: 2015-04-13

Sadkowice: Budowa wodociągu i przyłączy wodociągowych część kwalifikowalna Etap I cz.2 i Etap III

Numer ogłoszenia: 57815 - 2015; data zamieszczenia: 23.04.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 43249 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191, faks 46 8156191.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wodociągu i przyłączy wodociągowych część kwalifikowalna Etap I cz.2 i Etap III.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej Etap I cz. 2 - zakres od ujęcia wody do miejscowości Rzymiec obejmujący miejscowości: Gacpary, Lutobory, Turobowice, Turobowice Kolonia a wraz przyłączami wodociągowymi - koszty kwalifikowane. Sieci wodociągowej Etap III - zakres od miejscowości Rzymiec do m. Nowe Szwejki obejmujący miejscowości: Pilawy, Rzymiec, Nowe Szwejki, Szwejki Wielkie, Gośliny, Szwejki Małe wraz z przyłączami wodociągowymi - koszty kwalifikowane. Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót. Sieć wodociągowa została zaprojektowana z rur wykonanych z polichlorku winylu PVC PN 10 i PEHD Ø 160 mm, 110 mm i 90 mm oraz z armatury żeliwnej. Etap I część 2 w m. Gacpary, Lutobory, Turobowice, Turobowice Kolonia, - gm. Sadkowice Ogólna długość sieci wodociągowej wynosi 9 461 mb z tego: PVC Ø 160 mm - 3 202 m PVC Ø 110 mm - 3 575 m PVC Ø 90 mm - 2 161 m PE100 SDR 17 PN 10 Ø 110 mm - 523 m Etap III w m. Pilawy, Rzymiec, Nowe Szwejki, Szwejki Wielkie - gm. Sadkowice Ogólna długość sieci wodociągowej wynosi 10105 mb z tego: PVC Ø 160 mm - 2 015 m PVC Ø 110 mm - 7 110 m PVC

Ø 90 mm - 980 m Etap III w m. Gośliny, Szwejki Małe - gm. Biała Rawska Ogólna długość sieci wodociągowej wynosi 573 mb z tego: PVC Ø 110 mm - 573 m Rury PVC kielichowe w sieci rozdzielczej łączone będą przy pomocy uszczelek gumowych. Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią zasuwę, które należy obudować płytami betonowymi. Aby uniemożliwić wysunięcie się bosego końca rury PVC z kielicha, na wszystkich węzłach tzn. kolanach, zasuwach, zaprojektowano betonowe bloki oporowe z betonu lanego, z warunkiem oparcia ich o grunt w stanie rodzimym. Na sieci zaprojektowano hydranty ppoż. w odległościach zgodnych z normą oraz niezbędne zasuwę sytuowane w punktach węzłowych sieci. Przyłącza wodociągowe o średnicy wewnętrznej Ø 32 mm , 40 mm, 50 mm i 63 mm zostały zaprojektowane z rur PE Etap I część 2 w m. Gacpary, Lutobory, Turobowice, Turobowice Kolonia, - gm. Sadkowice Ogólna długość przyłączy wynosi 813 m/33 szt. z tego: Ø 32 mm - 243 m Ø 40 mm - 52 m Ø 50 mm - 81 m Ø 63 mm - 437 m Etap III w m. Pilawy, Rzymiec, Nowe Szwejki, Szwejki Wielkie - gm. Sadkowice Ogólna długość przyłączy wynosi 755 m/60 szt. z tego: Ø 32 mm - 345 m Ø 40 mm - 161 m Ø 50 mm - 95 m Ø 63 mm - 154 m Przyłącza wodociągowe na sieci rozdzielczej będą wykonane przy pomocy nawierteł żeliwnych z zaworami. W celu oznakowania instalacji i uzbrojenia sieci wodociągowej należy: - odpowiednimi tabliczkami oznakować uzbrojenie sieci wodociągowej - tabliczki informacyjne umieścić na trwałych budynkach i na słupkach betonowych przy trasie wodociągu - wszystkie skrzynki przewidzieć do że i umocnić płytami betonowymi i oznakować tabliczkami Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem został określony w projekcie wykonawczym, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną decyzją Starosty Rawskiego - pozwoleniem na budowę Nr 495/2010 z dnia 29.12.2010 r., oraz pozwoleniem na budowę Nr 22/2015 z dnia 19.01.2015 r. oraz szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót , przedmiarami robót. Wszelkie prace budowlane oraz inne czynności nie opisane w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w załącznikach do niej, a niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy wykonać w ramach niniejszego zadania i uwzględnić w kalkulacji kosztów.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.50-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Zamówienie będzie współfinansowane w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PROMAR Zakład Usługowy Krzysztof Prokopczyk, ul. Skaryszewska 6, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6401787,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 1599000,00

Oferta z najniższą ceną: 1599000,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 2608288,80

Waluta: PLN.