
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 113203E Paprotnia - Celinów.
INWESTOR : Gmina Sadkowice
ADRES INWESTORA : Sadkowice 129a; 96-206 Sadkowice
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Artur Kowalski
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233000-9	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równym. 1.98950	km km	1.990	
				RAZEM	1.990
2	45233000-9	PODBUDOWA			
2 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 8495.00	m ² m ²	8495.000	
				RAZEM	8495.000
3		NAWIERZCHNIA			
3 d.3	KNR 2-31 0308-03	Nawierzchnia betonowa o grubości 5 cm pielęgnowane piaskiem i wodą Krotność = 2 8495.00	m ² m ²	8495.000	
				RAZEM	8495.000
4	45233000-9	POBOCZA			
4 d.4	KNNR 6 0201-01	Plantowanie poboczy - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym gr. 10 cm 1989.50	m ² m ²	1989.500	
				RAZEM	1989.500
5	45230000-8	REGULACJA STUDZIENEK			
5 d.5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych wraz z zabezpieczeniem 4.00	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6		OZNAKOWANIE			
6 d.6	KNNR 1 0301-02	Wykopy pod słupki znaków z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) 0.52	m ³ m ³	0.520	
				RAZEM	0.520
7 d.6	KNNR 2 0106-02	Betonowanie stóp z chudego betonu kl. B7,5 pod słupki znaków (bez deskowania) 0.52	m ³ m ³	0.520	
				RAZEM	0.520
8 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 8.00	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
9 d.6	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe 8.00	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000